INTERVENTO A_1
SCOPO: Scolmatore di piena del torrente Brenton al fiume Muson (condotta interrata DN150 cm).
1. Sezione di presa sul Brenton
2. Opera di presa con manufatti di regolazione
2 3. L=640 m, ricoprimento minimo 70 cm
3. Sottopasso S.P.20 (via Montegrappa)
3 4. L=370 m, ricoprimento minimo 100 cm
4. Sottopasso via S.Antonio
4 5. L=80 m, ricoprimento minimo 150 cm
5. Manufatto di immissione nel fiume Muson

INTERVENTO C_5
SCOPO: videoispezione e pulizia del drenaggio di via Marconi e del primo tratto di via Castello, L=600 m

INTERVENTO C_2
SCOPO: scollegamento collettore lato sud di Piazza XI Febbraio dalla fognatura bianca di via Marconi
1. Chiusura collegamento con linea via Marconi
1 2. Ispezione/spurgo/pulizia L=60 m
2 3. Collegamento alla linea Scuola Materna L=15 m

INTERVENTO D_2
SCOPO: collegamento fra diversi sistemi di fognatura bianca in Piazza XI Febbraio
1. Collegamento fra diversi sistemi fognari

INTERVENTO C_1
SCOPO: potenziamento collettore di via San Pietro (condotta interrata rettangolare B=80, H=100).
1 2 3 4 5. Scatolare B=80, H=100, L=310
1. Pozzetto di collegamento linee esistenti
2. Immissione fognatura bianca via S.Pietro (laterale)
3. Immissione fogna bianca via Quirini
5. Pozzetto e immissione su DN100 esistente

INTERVENTO C_4
SCOPO: nuovo collettore di drenaggio di parte delle vie Alberon, Renier e Roma
1. Pozzetto collegamento con rete dell'Intervento C3
1 2. Collettore DN80 cm, L=210 m, scor. 50,66 > 50,06 m s.r.
2 3. Collettore DN60 cm, L=200 m, sc. 51,66 > 51,16 m s.r.
3. Collegamento drenaggio di via Alberon e di via Roma

INTERVENTO C_3
SCOPO: collettore diversore della linea di fognatura bianca di via Marconi
5. Pozzetto intersezione linea via S.Pietro (Intervento C1)
5 4. Collettore DN100 cm, L=70 m, scor. 49,5 > 49,57 m s.r.
4 3. Collettore DN100 cm, L=190 m, sc. 49,57 > 49,76 m s.r.
3 2. Collettore DN80 cm, L=90 m, sc. 49,76 > 49,90 m s.r.
2 1. Collettore DN60 cm, L=145 m, sc. 49,90 > 50,25 m s.r.
1. Pozzetto intersezione linea via Marconi

INTERVENTO D_3
SCOPO: posa 2 valvole di non ritorno allo scarico delle condotte di via Grande sul torrente Brenton
1. 2 clapet allo scarico sul Brenton

INTERVENTO C_6
SCOPO: videoispezione e pulizia del drenaggio di via Grande in sinistra Brenton, L=200 m

INTERVENTO D_4
SCOPO: posa valvola di non ritorno allo scarico della condotta di via Matteotti sul torrente Brenton
1. clapet allo scarico sul Brenton

INTERVENTO D_1
SCOPO: posa valvola di non ritorno allo scarico della condotta di via Moro sul pozzetto recapito in via Caprera
1. Clapet su pozzetto di via Caprera

N

200 300 400 500

Consorzio di bonifica BRENTA
via Rivà Ss.Cosma e Damiano 17, 35013 Cittadella (PD)
tel. 049.9970922 • fax 049.9970909
pec consorziobrenta@legalmail.it

Comune di CASTELLO DI GODEGO
Via Manzoni n°56, 31010, Castello di Godego (TV)
tel. 0423-761111 • fax 0423.761139
pec protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it

Consorzio di bonifica PIAVE
via S.Maria in Colle n°73, 31033 Vidor (TV) Montebelluna (TV)
tel. 0423.2917 • fax 0423.601440
pec consorzidibpiave@pec.it

PIANO COMUNALE DELLE ACQUE
(CON PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)
DI
CASTELLO DI GODEGO

TITOLO ELABORATO
CARTA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

CODICE ELABORATO B.11

SCALA 1:2.400

REVISIONE	DATA	MOTIVO
02	04/2022	Emissione Finale
01	02/2022	Prima Emissione

ESEGUITO	VERIFICA TECNICA	VERIFICA SICUREZZA	APPROVATO
G.R.	G.R./G.Z.	G.R./G.Z.	G.Z.

PROGETTAZIONE
ST di Ing. Giuliano Zen
via Cal Trevigiana 22 c/o Vignola 2/F
tel. 3403470077 • fax 0423470477
e-mail: giuliano.zen@tiscali.it
pec: giuliano.zen@pec.it
C.F. ZNEGLI69L27C111Y - P.I.: 01666690265

Riproduzione vietata - Legge n° 633 del 22/04/1941 e successivi aggiornamenti